



za projektiranje, graditeljstvo i trgovinu, NAŠICE

VALENČAK, d.o.o.
UTEMELJENO 1990.

*Tender za rekonstrukciju ulice M. Krleže
u Poganovcima*

Br.st.	VRSTA RADOVA	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Ukupno
1.	Iskolčenje trase Iskolčenje trase i objekata na trasi. Stavka obuhvaća sve geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren.	kpl	1,00		
2.	Strojni iskop zemlje "C" kategorije za posteljicu ceste s odvozom materijala na deponiju udaljenu do 15 km	m ³	765,00		
3.	Planiranje i valjanje posteljice novo projektirane ceste	m ²	1.550,00		
4.	Dobava i ugradnja kamene mješavine 0/63 mm za izradu novog tamponskog sloja prosječne debljine 40cm	m ³	690,00		
5.	Dobava i ugradnja kamene mješavine 0/31 mm za "šljemanje" tmponskog sloja d=5 cm prije asfaltiranja	m ²	1.550,00		
6.	Dobava i ugradnja asfalta AC 32 base 50/70, debljine 7 cm u uvaljanom stanju	m ²	1.110,00		
7.	Prskanje podloge bitumenskom emulzijom u količini od 0,03 kg/m ²	m ²	1.110,00		
8.	Dobava i ugradnja asfalta AC 11 surf 50/70, debljine 4 cm u uvaljanom stanju	m ²	1.110,00		
9.	Dobava i ugradnja kamene mješavine 0/31, 5 mm za izradu bankina širine 50 cm s obje strane	m	680,00		
10.	Projektantski nadzor	kpl	1		
U K U P N O:					
PDV 25%:					
SVEUKUPNO:					